

2022-09-28

Przedmiar Nr: 01/09/2022

Nazwa budowy: Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie

Inwestor: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie – Pelplin ul. Kościuszki 2a

Adres budowy: Pelplin ul. Kościuszki 2a

Obiekt: Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Rodzaj robót: Roboty elektryczne

Data oprac.: 2022-09-01

Wykonał : mgr inż. Adam Kibort, 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2, nr uprawnień budowlanych POM/0009/PWOE/12

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR-W, KNR, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: III kwartał Sekocenbud 2022

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50103-020-040	Rury winidurkowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie krotność= 1,00	m	100,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50203-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² wciągane do rur krotność= 1,00	m	100,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50110-040-040	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do podłoża ceglanego krotność= 1,00	m	100,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50209-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach, układane bez mocowania krotność= 1,00	m	200,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne - ONTEC R M1 krotność= 1,00	kpl	26,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne - ONTEC S M1 krotność= 1,00	kpl	13,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne - ONTEC S W1 COLD krotność= 1,00	kpl	5,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne z piktogramem - ONTEC S M1 krotność= 1,00	kpl	16,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza- awaryjne oprawy ewakuacyjne z piktogramem - ONTEC G - 4 krotność= 1,00	kpl	4,00

10	wg nakładów rzeczowych KNR-W 0901-01-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Pierwszy pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego krotność= 1,00	<i>pomiar</i>	1,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR-W 0901-02-108	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych. Za każdy następny pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego krotność= 1,00	<i>pomiar</i>	4,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 0301-03-090	Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku krotność= 1,00	<i>kpl</i>	15,00
13	wg nakładów rzeczowych AW-001	Wykonanie protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego oświetlenia krotność= 1,00	???	1,00